

4+4 lakásos társasház - 2. ütem - parkolók, út, kerítés,
kukatároló
9700 Szombathely, Szöllősi sétány
Hrsz: 8665/1

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 ÁFA	0,00%	0	
3 A munka ára (HUF)		0	

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
23	Síkalapozás	0	0
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	0	0
35	Ácsmunka	0	0
36	Vakolás és rabilolás	0	0
43	Bádogozás	0	0
45	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése	0	0
47	Felületképzés	0	0
48	Szigetelés	0	0
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	0	0
62	Kőburkolat készítése	0	0
	Összesen (HUF)	0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	21-003- 6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül. 3.0 m ² szelvényig	11,1	m3			0	0	[ÖN]
2	21-003- 1.1.1.2	Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alapterület vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,30 m átmérőig, talajosztály: III.	104	m			0	0	[ÖN]
3	21-003- 1.1.2.2	Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alapterület vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,31-0,70 m átmérő között, III. talajosztály	6,3	m			0	0	[ÖN]
4	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	186	m3			0	0	[ÖN]
5	21-003- 7.1.6.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 250,0 m ² felett, bármely mélységnél	186	m3			0	0	[ÖN]
6	21-004- 5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	930	m2			0	0	[ÖN]
7	21-008- 2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	138,82	m3			0	0	[ÖN]
8	21-008- 3.1.2	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	930	m2			0	0	[ÖN]
9	21-011- 1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV., elszállítva 10 km-ig	186	m3			0	0	
		Munkanem összesen (HUF)					0	0	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	23-003-1.1- 0012310	Beton- és vasbeton készítése, darus technológiával,minőségű betonból, sávalap, C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 24 mm, m = 6,6 finomsági modulussal [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	19,26	m3			0	0	[ÖN]
		Munkanem összesen (HUF)					0	0	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	33-001- 1.3.3.3.1.1- 0010308	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel, Leier ZS 25-ös zsaluzóelem, 250/500/230 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:12 mm átmérőjű betonacél [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	34,33	m2			0	0	[ÖN]
		Munkanem összesen (HUF)					0	0	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	35-001-1.4-0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,031-0,036 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között, Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	20,83	m2			0	0	[ÖN]
2	35-002-5.1-0095132	Páraáteresztő, vízzáró szellőzőszőnyeg elhelyezése deszkaborításon, sík fémlemezfedés alá, átlapolva, öntapadó ragasztócsíkkal, LINDAB szellőzőszőnyeg [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	20,83	m2			0	0	
3	35-004-1.1	Deszkázás fémlemez fedés alá	20,83	m2			0	0	
4	35-004-1.3	Oldalfal deszkázás gyalult, hornyolt deszkával hézagosan rakva	15,92	m2			0	0	
5	35-011-1.3.2-0251013	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fűrésztéves technológiával felhordott anyaggal, PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszer [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	58,43	m2			0	0	[ÖN]
		Munkanem összesen (HUF)					0	0	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	36-007- 9.1.1- 0415939	Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban, Baumit SockelPutz Lábazati alapvakolat, Cikkszám: 151803 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	63,08	m2			0	0	[ÖN]
2	36-002-11.1. 0415910	Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel, Baumit Előfröcskölő 2 mm, Cikkszám: 151602 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	63,08	m2			0	0	[ÖN]
3	36-002-4- 0415917	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, vakolt felületre [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	63,08	m2			0	0	[ÖN]
4	36-005- 21.2.2.2- 0415320	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, Baumit GranoporTop (Baumit Granopor) vakolat, kapart 2 mm, fehér, Cikkszám: 255104 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	63,08	m2			0	0	[ÖN]
		Munkanem összesen (HUF)					0	0	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	43-003- 10.1.2.1- 0993273	Kétvíztorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességgig, LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 301-350 mm [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	21,64	m			0	0	[ÖN]
2	43-001- 1.1.3.2- 0992005	Táblás fedések; Fémlemez fedés táblalemezről álló szögkorc vagy kettőskorc rendszerben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, LINDAB Seamline FOP/PLX síktáblalemez 670x2000x0,6 mm, tűzhorganyzott acél + Elite bevonat, standard színben [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	20,83	m ²			0	0	[ÖN]
3	43-002-1.2- 0144002	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, LINDAB Rainline R 125 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	5,63	m			0	0	[ÖN]
4	43-002-11.2- 0144012	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, LINDAB Rainline SRÖR 87 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	2,5	m			0	0	[ÖN]
		Munkanem összesen (HUF)					0	0	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	45-004- 23.1.1- 0138550	Tekerceses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hegesztett hálós kerítésből, feszítő huzalok nélkül, (rögzítő kapcsok külön tételben kiírva), 1,50 m kerítés magasságig, BETAFENCE PANTANET ESSENTIAL hegesztett háló, osztás 101,6x50,8 mm, huzal 2,2 mm, magasság 1,5/25 m, zöld [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	215,08	m			0	0	[ÖN]
2	45-004- 23.2.1- 0138506	Tekerceses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hagyományos drótfonatos kerítésből, (a felerősítő elemek külön tételben kiírva), 1,50 m kerítés magasságig, BETAFENCE Promo PVC háló, osztás 60x60, huzal 1,6/2,2 mm magasság: 1,5/25 m, zöld [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	76,04	m			0	0	[ÖN]
3	45-004-24.1. 0138444	Kiegészítők elhelyezése tekerceses kerítéseknél, feszítőhuzal elhelyezése drótfonatos kerítéseknél, kerítés magasságát 50 cm-ként megosztva, BETAFENCE feszítőhuzal, zöld műanyag bevonattal, átmérő: 3,1 mm, hossza: 110 m [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	230	m			0	0	[ÖN]
4	45-004-24.2. 0138451	Kiegészítők elhelyezése tekerceses kerítéseknél, drótfeszítők elhelyezése, feszítőhuzallal merevített kerítéseknél, BETAFENCE drótfeszítő Nr.2, zöld [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	15	db			0	0	[ÖN]
5	45-004-24.3. 0138465	Kiegészítők elhelyezése tekerceses kerítéseknél, rögzítő elemek elhelyezése, BETAFENCE BEKACLIP rögzítő kapocs, rozsdamentes, 1,51-2,00 m-ig 500db/doboz [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	270	db			0	0	[ÖN]
6	45-004- 21.1.1- 0138307	Tekerceses kerítésrendszer építésnél, oszlop elhelyezése 10 %-os tereplejtésig, (az alaptetek kiemelése, betonozása vagy a beton alapzat készítése külön tételben kiírva), kerítés köz- és sarokoszlop elhelyezése, 2,00 m kerítés magasságig, BETAFENCE BEKACLIP fém oszlop, átm.: 48 mm, magasság: 1,5 m, zöld [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	130	db			0	0	[ÖN]

7	45-003-1.1-0138019	Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben, BETA FENCE FORTINET kapu 1,25 m átjáróval, zöld műanyag bevonattal, 50x50 szemmagyság, 1250x1450 mm [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	5 db	0	0	[ÖN]
8	45-003-1.1	Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben Utcafronti részen, terv szerinti kivitelben 1,33/1,30 méretben, kaputelefonnal működtethető	1 db	0	0	
9	45-003-1.2	Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméretig Utcafronti részen, terv szerinti kivitelben 3,0/1,30 méretben, távirányítással működtethető	1 db	0	0	
10	45-004-4.1	Kerítésmező elhelyezése, terv szerinti kivitelben, alumínium keresztléc, antracit bevonattal 2,50/1,30	4 db	0	0	
Munkanem összesen (HUF)				0	0	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	47-031- 3.12.2.2- 0418751	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen, REVCO Wood-Line falazúr, natúr [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	58,43	m2			0	0	[ÖN]
		Munkanem összesen (HUF)					0	0	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	48-002- 1.3.1.2- 0099043	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve, VILLAS EO-V 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastag, SBS-oxid DUO lemez [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	7,15	m2			0	0	[ÖN]
		Munkanem összesen (HUF)					0	0	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	61-002-1.1-0130232	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyalual, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépitési zúzottkő, M56 Colas-Északkő, Tarcál [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	138,82	m3			0	0	[ÖN]
2	61-003-2.1-1710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	138,82	m3			0	0	[ÖN]
		Munkanem összesen (HUF)					0	0	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	62-002-1.4.2-0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	197,1	m			0	0	[ÖN]
2	62-003-6-0130212	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban, Különleges zúzottkő dolomit, KZ 2/4, KÓKA, Iszkaszentgyörgy [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	37,02	m3			0	0	[ÖN]
3	62-003-8.1-0613900	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokagyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel, LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJH4362 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	699,58	m2			0	0	[ÖN]
4	62-003-8.1-0613902	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokagyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel, LEIER Piazza 10x20x6 cm, antracit, N+F , Cikkszám: HUTJH4364 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	225,9	m2			0	0	[ÖN]
5	62-002-2.3-0613250	Süllyesztett szegély vagy futó sor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből, LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	44,2	m			0	0	[ÖN]

6	62-002-21.1-0613251	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből, LEIER K szegélykő, szürke, 25x15/10x25 cm , Cikkszám: HUTJS1078 (vagy műszakilag ezzel	4,3 m					0	0	[ÖN]
7	62-001-1	Kulé kavics terítés 20cm vastagságban, alatta geotextília elválasztóréteg	20 m2					0	0	
Munkanem összesen (HUF)								0	0	