

ÉPÜLETGÉPÉSZETI KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

4+4 lakásos társasház – 2. ütem
9700 Szombathely, Szöllősi sétány 8665/1. hrsz.

Összesítő

	Anyagköltség	Díjköltség	Anyag + Díj összesen
1. Telekhatáron belüli, épületen kívüli gázellátás	0	0	
Épületgépészeti munkák összesen:	0	0	0

Tételszám	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Anyagár (egység)	Munkadíj (egység)	Anyag összesen	Díj összesen	Összár
1	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú, I-IV. osztályú talajban, dúcolás nélkül	104	m3			0	0	0
2	Ágyazatképzés tömörítéssel, 85% -os tömörségi fokra, nyers, folyami homokos kavicsból	22	m3			0	0	0
3	Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárókba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték felett és mellett, 50 cm vastagságig	52	m3			0	0	0
4	Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárókba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték környezetét 50 cm-en túli szelvényrészben	30	m3			0	0	0
5	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, vezeték felett és mellett, 85% tömörségi fokra	52	m3			0	0	0
6	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen, 85% tömörségi fokra, a vezeték környezetét 50 cm-en túli szelvényrészben	30	m3			0	0	0
7	„Gázvesztély” feliratú jelzőszalag elhelyezése gázvezeték fölött 50 cm-rel	400	m			0	0	0
8	Műanyag, flexibilis, bordázott védőcső gázvezeték védelmére, perforálatlan kivitelben, elhelyezve - NA50	52	m			0	0	0
9	Acél védőcső beépítése téglafalba - NÁ40	8	m			0	0	0
10	Polietilén gázcső (MSZ EN 1555 szerinti), épületen kívüli földárókban szerelve, külön tételben kiírt földmunkával, szükséges idomokkal - PE 80/G; SDR 11; 32x3,0 méretben	416	m			0	0	0
11	Földbe fektetett gázvezeték tisztítása sűrített levegővel	5	db			0	0	0
12	PERÓ T9/5 előkert, kiszellőztetett mérő védőszekrény 1 db nyomásszabályozó és 5 db G4 membrános gázmérő számára, horganyzott acél idomokkal, gyárti alépítménnyel, EPH kiegészítéssel, földmunkával, elhelyezve, bekötvé	1	db			0	0	0
13	Tömörségi és szilárdsági nyomáspróba	5	db			0	0	0
14	Gázvezeték szolgáltatói átadása, új gázmérő és meglévő nyomásszabályozó szolgáltató általi felszerelése	1	db			0	0	0
Telekhatáron belüli, épületen kívüli gázellátás összesen:						0	0	0