


Kör	Térfogatáram [l/h]
1	69
2	41
3	74
Σ	184

Kör	Térfogatáram [l/h]
1	97
2	40
3	71
Σ	208

- Megjegyzések**
- A gépészeti helyiségben (kivéve lakás osztó-gyűjtő után) szabadon szerelt szerelt fűtési vezeték anyaga VIEGA PRESTABO kívüli horganyzott, ötvözetlen szénacél cső, présidomos kötésekkal.
 - Az egyéb helyeken szerelt fűtési vezeték anyaga VALSIR MIXAL PEX-AL-PEX ötrétegű csővezeték, GENERAL FITTINGS présidomokkal.
 - A szabadon szerelt fűtési vezetékeket 20 mm vastag KAIFLEX PE szigetelő csőhéjjal kell ellátni.
 - A falban és padlóban szerelt fűtési vezetékeket 4 mm vastag KAIFLEX PE-DWS szigetelő csőhéjjal kell ellátni.
 - A terven jelölt iránytöréseket a műanyag csővezeték hőtágulása miatt kell tartani.

Jelmagyarázat:
 — fűtési előremenő
 - - - fűtési visszatérő



ÉPÍTETŐ SZOVA Zrt. 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.	TÁRGY 4+4 lakásos társasház - 1. ütem - 1-4. lakások 9700 Szombathely, Szőlősi sétány 8665/1. hrsz.
TERVEZŐ Szatmári Órs (G 18-0477) 9800 Vasvár, Hunyadi János utca 50. Tel: 20/570-570-6, e-mail: satmari.ors@gmail.com	RAJZ Központi fűtés utcai épület emeleti alaprajz
MÉRET 1:50	RAJZSZÁM GF-2
DÁTUM	2017. 06. 22.